

杭抜き・地中障害撤去のスペシャリスト

会社案内

COMPANY PROFILE





ケンテックは杭抜き・地中障害撤去のスペシャリスト

ケンテックは、どんな杭や地中障害物でも引き抜く、杭抜きメインの専門会社です。

創業以来、多くの実績と信頼を築いてきました。

更なる発展を目指し、会社全体が一丸となって日々努力しております。

難解な現場においても、お客様を第一に考えご希望に応えるべく施工致します。

ケンテックの強み

ケンテックは、杭の種類や現場に応じた様々な機材と多くの施工ノウハウの蓄積を有しており、様々な工法により「安全」「効率」「コスト」面で常に依頼主様の高い評価をいただいております。

その他、各種杭打ち工事一式、特殊工法を用いた既存杭・地中障害物の撤去を行います。

山留工事においては、各現場に合わせた工法から、どんな困難な状況においても最大限の気配りを心がけ現場に合わせた施工をさせていただきます。

その他、各上記に付随する土木工事一式請け負います。





会社概要

会社名	株式会社ケンテック	各種杭打設引抜き工事
代表取締役	浅井 健太	硬質地盤、大口径岩盤削削、障害撤去
本社	〒134-0083 東京都江戸川区中葛西 5-28-4 5F	既製杭、造成杭各種引抜き
モータープール	三郷モータープール、坂東資材センター	上記に係る土木関連工事
TEL	03-5659-6553	オーガケーシング工法
FAX	03-5659-6555	主な工法
創業	平成17年3月	アボロン工法
設立	平成19年3月23日	リーダレス工法
資本金	2,000万円	パイプロジェクトケーシング工法
建設業許可	東京都知事許可 般-30 第130789	パイプロ松杭チャック工法
	とび・土工工事業	低空頭リーダー・及びリーダレス
営業品目	既存杭抜工事	アースオーガ工法
	(PC・PHC・アース・BH・鋼管杭・クロスパイル・ベデスタル杭・松杭)	パイプロハンマ工法
	山留杭打抜工事	圧入引抜き工法
	(シートパイル・H鋼・レール)	ロックオーガ掘削工法
	地中障害物撤去	低空頭杭打抜工法
		BG工法
		CD工法(全旋回オールケーシング工法)
		KRS工法

主な杭抜き・山留め・地中障害物撤去施工実績

東京オリンピック・パラリンピック選手村 江戸川区立葛西小学校・中学校 プリヂェストン東京工場 JR東日本川崎火力発電所
 日立製作所戸塚事業所 三井化学市原工場 明治製菓新菓子開発研究所 富士通川崎工場 夢の島公園 横浜市南区総合庁舎

保有施工機材一覧

種類	種別	能力
杭打抜機	クローラークレーン	150t
	〃	120t
	〃	100t
	テレスコクローラークレーン	75t
	〃	55t
	〃	50t
	ラフタークレーン	25t
	リーダレスバックホウ	0.7/5.3t・m
	多滑車引抜	引抜MAX250t
障害撤去	オールケーシング掘削機	φ3,000
	〃	φ2,600
	〃	φ2,000
	〃	φ1,200
	特殊杭打抜機・障害撤去機	200KN・m
	〃	95KN・m
アタッチメント	油圧オーガー	118.3KN・m
	〃	117.9KN・m
	〃	52.4KN・m
	〃	44.2KN・m
	〃	43.5KN・m
	電動オーガー	60PS
	油圧式小割機	500mm
他	バックホウ	1.6m ³
	〃	0.7m ³
	〃	0.45m ³
	発電機/E・ウェルダ	45~220KvA
	電動バイブロ	20PS~80PS
	油圧バイブロ	104KN

